（１）工事着手前の写真

背景に着手場所の周辺状況が写っているもの。

（２）新設配管状況(流入側)

新設配管を埋め戻す前の埋設状況を撮影する。し尿、雑排水の配管状況、升・配管の基礎・据付の状況が確認できること。※複数枚でも可

（３）新設配管状況(流出側)

新設配管を埋め戻す前の埋設状況を撮影する。し尿、雑排水の配管状況、升・配管の基礎・据付の状況が確認できること。※複数枚でも可

（４）埋め戻し完了後の写真

埋め戻し完了が確認できるもの